Výkaz výměr

Stavba : ***Márnice fasáda***
Objekt :

P.č.	Název položky	MJ	množství
Díl:	**Zemní práce**		
1	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m3	m3	1,89
Díl:	**Základy,zvláštní zakládání**		
2	Trativody z drenážních trubek lože a obsyp kačírkem, světlost trub 6,5 cm	m	21,00
Díl:	**Upravy povrchů vnější**		
3	Otlučení omítek vnějších MVC	m2	32,70
4	Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrábáním	m2	29,70
5	Omítka vnější stěn, MVC, štuková	m2	32,70
6	Základní penetrační nátěr	m2	62,40
7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších barva akrylátová, bílá	m2	62,40
Díl:	**Trubní vedení**		
8	Napojení dešťových svodů do vodoteče podsyp, potrubí KG Js 100, zásyp	m	11,00
Díl:	**Lešení a stavební výtahy**		
9	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	62,40
10	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	62,40
11	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	62,40
Díl:	**Staveništní přesun hmot**		
12	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	4,65
Díl:	**Izolace proti vodě**		
13	Hydroizolace základů pomocí fólie, svisle včetně dodávky nopové fólie	m2	6,30
Díl:	**Konstrukce klempířské**		
14	Oplechování říms z Pz plechu, rš 100 mm pískovcový sokl a parapet okna	m	20,50
15	Žlab z Pz plechu podokapní půlkruhový rš 250 mm	m	12,00
16	Odpadní trouby z Pz plechu kruhové průměru 75 mm	m	5,00